

Réseaux foudre site de Koné

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	montant
	Installation de chantier				
0.1	frais d'installation	Forfait	PM		
0.2	Travaux topographique - Etudes	forfait	PM		
0.3	Dossier de récolement	forfait	PM		
	Réseaux divers				
1.1	Fouilles pour réseaux				
1.1.1	fouilles en tranchée terrain meuble	m3	PM		
1.1.2	plus value pour terrain rocheux	m3	PM		
1.2	Remblais en tranchée				
1.2.1	Remblais en réemploi	m3	PM		
1.2.2	Remblais en emprunt	m3	PM		
1.2.3	Remblais en poussier	m3	PM		
1.3	Fourreaux				
1.3.1	Fourreaux TPC Ø80 mm	ml	PM		
1.3.2	Fourreaux TPC Ø80 mm bétonné	ml	PM		
1.4	câble d'alimentation et de donné				
1.4.1	câble d'alimentation 3 x 2,5mm ²	ml	PM		
1.4.2	câble de données blindé	ml	PM		
1.4.3	liaison équipotentielle	ml	PM		
1.4.4	plan de terre huit brins	ensemble	1		
1.5	massif				
1.5.1	massif béton 120 x 120 x 80	U	1		
1.6	grillage avertisseur rouge	ml	PM		
1.7	chambre de tirage L1T	U	PM		

Réseaux foudre site de Koumac

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	montant
	Installation de chantier				
0.1	frais d'installation	Forfait	1		
0.2	Travaux topographique - Etudes	forfait	1		
0.3	Dossier de récolement	forfait	1		
	Réseaux divers				
1.1	Fouilles pour réseaux				
1.1.1	fouilles en tranchée terrain meuble	m3	50		
1.1.2	plus value pour terrain rocheux	m3	2		
1.2	Remblais en tranchée				
1.2.1	Remblais en réemploi	m3	18		
1.2.2	Remblais en emprunt	m3	PM		
1.2.3	Rembalis en pouissier	m3	32		
1.3	Fourreaux				
1.3.1	Fourreaux TPC Ø80 mm	ml	130		
1.3.2	Fourreaux TPC Ø80 mm bétonné	ml	PM		
1.4	câble d'alimentation et de donné				
1.4.1	câble d'alimentation 3x 2,5mm ²	ml	130		
1.4.2	câble de données blindé	ml	130		
1.4.3	liaison équipotentielle	ml	160		
1.4.4	plan de terre huit brins	ensemble	1		
1.5	massif				
1.5.1	massif béton 120 x 120 x 80	U	1		
1.6	grillage avertisseur rouge	ml	120		
1.7	chambre de tirage L1T		2		

Réseaux foudre site de Tontouta

N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	montant
	Installation de chantier				
0.1	frais d'installation	Forfait	1		
0.2	Travaux topographique - Etudes	forfait	1		
0.3	Dossier de récolement	forfait	1		
	Réseaux divers				
1.1	Fouilles pour réseaux				
1.1.1	fouilles en tranchée terrain meuble	m3	30		
1.1.2	plus value pour terrain rocheux	m3	2		
1.2	Remblais en tranchée				
1.2.1	Remblais en réemploi	m3	11		
1.2.2	Remblais en emprunt	m3	PM		
1.2.3	Rembalis en pouissier	m3	19		
1.3	Fourreaux				
1.3.1	Fourreaux TPC Ø80 mm	ml	75		
1.3.2	Fourreaux TPC Ø80 mm bétonné	ml	PM		
1.4	câble d'alimentation et de donné				
1.4.1	câble d'alimentation 3 x 2,5mm ²	ml	75		
1.4.2	câble de données blindé	ml	75		
1.4.3	liaison équipotentielle	ml	100		
1.4.4	plan de terre huit brins	ensemble	1		
1.5	massif				
1.5.1	massif béton 120 x 120 x 80	U	1		
1.6	grillage avertisseur rouge	ml	70		
1.7	chambre de tirage L1T		2		